


ЗАБЕЛЕЖКА :

- Конструкцията на сградата е масивна - сглобяем тип, стоманобетонни колони и греди, подови и огражадащи стоманобетонни панели
- Всички размери са зидарски, взети от място.
- От външната страна по фасадните плоскости се предвижда полагане на топлоизолационна интегрирана система както следва :

1. Фасадни топлоизолационни плочи с дебелина 8 см, фиксирани с цокълни профили водоотклаващи;
   по цокъл - цокълни топлоизолационни плоскости XPS-P с дебелина 8 см;
   по подпрозоречни первази - топлоизолационни плоскости XPS-R под наклон 2-5% навън.
2. Стъклотекстилна алкалотекстилна алкалоустойчива мрежа, фиксирана с любели.
3. Лепилна и шпакловъчна маса.
4. Структурна мазилка.
5. Фасадна боя.

- Прозорците са дървени, предвижда се подмяната им с нови от PVC петкамерен профил, двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.
- Входните врати от север и юг 2 бр. са метални остъклени, предвижда се подмяната им с нови остъкленият алуминиев профил с прекъснат термомост и антипаник брави.
- За поръчка на дограмата всички мерки да се вземат от място след демонтиране на дървените прозорци .
- По долната повърхност на таванската плоча ще се направи топлоизолация от минерална вата 10 см. и окачен таван от гипсокартон

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ II етаж
Кота 3,60 Мащаб 1 : 50
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 359,27 м2

Съгласен съм с проекта :.....
/ Възложител /

„Евро Инвест Консулт" ООД
гр.Горна Оряховица
оценка съответствието на инвестиционен проект
с изискванията за ЕЕ и ЕСЕСЕ
Специалист.....
Управител.....

| | | |
|---|---|---|
| МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | | |
| ОБЕКТ : ЦДГ "РАДОСТ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | | |
| УПИ III - *"за детска градина"* кв. 109 по ПУП на гр. Лясковец | | |
| Възложител : ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ | | |
| Част - Архитектурно заснемане | вс.черт | 8 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ II етаж | чертеж | 4 |
| Проектант | фаза ТП | |
| | Мащаб 1 : 50 | |
| | м. февруари 2012 г. | |
| съгласували | инж. Р. Пандйотова | |
| | инж. В. Александров | |