ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ



ЗАБЕЛЕЖКИ:

Да се осигури вкопаване мин. 30cm. в предната част на фундамента (петата) на стената в носимоспособния почвен пласт – светлокафявата делувиална глина.

Бетон клас B25 (C20/25 по БДС EN 206–1/NA)
клас по водонепропускливост W=0,6 (Вб 0,6 по БДС EN 206–1)
Бетон клас B 10 (C8/10) за подложен.

Стомана B235/A–I (ø)
Стомана B420/A–III (N) по БДС 4758 : 2008

Да се осигури бетоново покритие min 3,0cm. с фиксатори на армировката в стените.

Всички бетони се вибрират, не се допуска невибриран бетон.

Обратните насипи от несвързана строителна почва (баластра) се уплътняват след като бетонът за стените и фундаментите е набрал поне 70% от крайната си якост.

Засипката от страна на ниския терен да се уплътни (трамбова) преди изпълнението на засипката от страна на високия терен.

Изкопът да се пази от външни, повърхностни води.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 0075
инж. ИВАНКА НЕДЕВА ИВАНОВА
Дата: 2016
Подпис:
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ : част КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03262
инж. НЕДКО СТОЯНОВ НЕДЕВ
Подпис:
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Обект:	РЕМОНТ ОГРАДА НА ЦДГ "Славейче" в гр. Лясковец	
Част:	КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ	
Чертеж:	НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ ПОДПОРНА СТЕНА – ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ	
Мащаб: 1 : 25		Формат: А3
Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		Номер на чертежа: 2
		Дата: 04.2016 год.
Възложител:	Община Лясковец	
Проектант:	инж. Недко Недев	
Съгласували:		Подпис: